

RZUT KONSTRUKCJI DACHU



RZUT PRZYZIEMIE



RZUT FUNDAMENTÓW



PRZEKRÓJ A–A
skala 1:50

BETON C25/30 WODOSZCZELNOŚĆ W8 - FUNDAMENTY
BETON C25/30 - SŁUPY,TRZPIENIE, STROP
OTULINA a=3,5cm - FUNDAMENTY
OTULINA a=5,0cm - SŁUPY,TRZPIENIE, STROP
STAL A-IIIN (B-500SP)
STRZEMIONA Ø6 A-I
BLACHA FAŁDOWA T135 gr.1,00mm
NADPROŻA PREFABRYKOWANE SBN 120x120
ŚCIANY OPOROWE PREBARYKOWANE

IZOLACJA POZIOMA NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ:
GRUNT SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + IZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS + DODATKOWO POD ŚCIANĄ FUNDAMENTOWĄ UŁOŻYĆ PAS PAPY O SZEROKOŚCI OK. 30CM: PAPA PODKŁADOWA FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS

IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ:
GRUNT SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + IZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS.

UWAGA:
PRZED UKŁADANIEM IZOLACJI PIONOWEJ, ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ WYRÓWNAĆ TYNKIEM CEMENTOWYM.

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKU: "E"

BLOCZKI BETONOWE M6 KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10

BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ M10

ELEMENTY ŻELBETOWE, BETON C25/30 ZBROJONY STALĄ A-IIIN

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKTOWANY BUDYNEK NALEŻY DO KATEGORII PM - KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU - "E". NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH WYTYCZNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I INNYCH ROZPORZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DLA W/W TYPU BUDYNKU
3. KONSTRUKCJA WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI
4. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Inwestor
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża Konstrukcja
	Rys. Nr. PB_K_05
Stadium PROJEKT BUDOWLANY	Data 28/07/2017r.
Rysunek BUDYNEK GAZÓW MEDYCZNYCH	Skala 1:100
	Arkusz/m.kw. -

Projektant mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/91/Pw	
Opracował mgr inż. M. Zywert		
Sprawdzający mgr inż. Roman Sell	44/87/Pw	

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona