PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ DROGI P.POŻ.

PRZEKRÓJ PRZEZ NAW. DROGI Z TŁUCZNIA



PRZEKRÓJ PRZEZ NAW. DROGI P.POŻ.
poszerzenie istn. nawierzchni betonowej - płytą drogową



POŁĄCZENIE IST. NAW. Z DROGĄ Z TŁUCZNIA



OBJAŚNIENIA:

1. Płyta betonowa drogowa MON 150x300x18cm
2. Podsypka piaskowa - 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 15cm
4. Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 - 15 lub 20cm w zależności od rodzaju nawierzchni
5. Warstwa miału kamiennego - 3cm
6. Warstwa klińca kamiennego 5/16mm- 7cm
7. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 31,5/63mm - 20cm
8. Opornik betonowy o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C-12/15
9. Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C-12/15

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Inwestor
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branża: Drogi

Rys. Nr.: PB_D_03

Stadium: PROJEKT ZAMIENNY

Data: 27.07.2017r.

Rysunek: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ DROGI P.POŻ.

Skala: 1:25

Arkusz/m.kw.: -

Projektant	inż. Awana Borowicz	WKP/0042/PWOK/05
Opracował	inż. Marcin Olesiński	
Sprawdzający	inż. Ewa Wojtkowiak	WKP/0045/PWOK/05

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona