

UWAGA: BELKI KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA SUFITÓW W CZĘŚCI SOCJALNEJ UMIESZCZAĆ NAD STUPKAMI, WYKONAĆ PRZEWIĄZKI, KLASA DREWNA C30.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIETYPOWY KSZTAŁT BUDYNKU
NATRASOWAĆ POŁOŻENIE ŚCIAN I OTWORÓW.
EWENTUALNE RÓŻNICE SKONSULTOWAĆ.


UWAGA:

- PROPONUJĘ SIĘ ŚCIANY DZIAŁOWE (NOŚNE) RE60 W SYSTEMIE FERMACELL SYMBOL 1HT22
- słupek 45/120 w rozstawie 400mm, podwalino i oczep 45/120, poszytę płytą Fermacell
- PROPONUJĘ SIĘ KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ DLA PODMIESZCZENIA SUFITU RE60 W SYSTEMIE I
- PLATA OSB 18 mm
- belka 45/245 w rozstawie 400mm, lata 48/24, poszytę płytą Fermacell 2x12,5mm

OBUDOWAĆ TAKŻE KRAJEDZIE OŚCIEŻNIC I OTWORÓW

**UWAGA: RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ
RAZEM Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.**

UMAGA: ZE WZGLĘDU NA CZYTELNOŚĆ RYSUNKÓW
NIE WRYSOWANO WSZYSTKICH WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ
PATRZ: INWENTARYZACJA



Hp – WYSOKOŚĆ PARAPETU
Hpom – WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

– ZAMUROWANIA

– WYBURZENIA

WYKAZ POMIESZCZEN		
01. Wiatrołap	pl. ceramiczno	2,41 m ²
02. Komunikacja	pl. ceramiczno	12,15 m ²
03. Sanitarlat męski	pl. ceramiczno	10,12 m ²
04. Szatnia męska	pl. ceramiczno	13,65 m ²
05. Jadalnia	pl. ceramiczno	45,64 m ²
06. Szatnia damska	pl. ceramiczno	6,84 m ²
07. Sanitarlat damski	pl. ceramiczno	11,02 m ²
08. Pom. techniczne	p. betonowa	6,63 m ²
09. Kantor instruktorów	pl. ceramiczno	7,06 m ²
010. Hala zajęć prakt.	p. betonowa	105,84 m ²
011. Komunikacja 2	pl. ceramiczno	3,69 m ²
012. WC damskie	pl. ceramiczno	3,66 m ²
013. WC męskie	pl. ceramiczno	5,91 m ²
014. WC instruktorów	pl. ceramiczno	2,28 m ²
015. Pom. techniczne	pl. ceramiczno	3,75 m ²
016. Pom. wym. opon	p. betonowa	32,44 m ²

<p>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</p> <p>przebudowy warszawskich szkółnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą</p>	<p>Inwestor:</p> <p>Zespół Szkół Budowlanych</p> <p>ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg</p> <p>Adres obiektu: Brzeg Centrum dz. nr 209</p>
--	--

Opracowanie:	mjr inż. Jarosław KUCHAŃSKI	Data:	Branża:
Tytuł projektu:	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW WARSZATAWYCH	12.2014	Konstrukcyjno
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU	Skala:	Nr rysunku:
		1:100	1.8