







SCHODY SKARPOWE								
Schody nr1 oraz nr2 sq identyczne	rzędna a [m n.p.m.]	rzędna b [m n.p.m.]	H [m]	A [m]	Ilość stopni [szt.]	Ilość obrzeży [szt.]	Podsyпка [m3]	Ława betonowa [m3]
schody 1 szt.	145,430	149,626	4320	6210	24	16	1,21	0,17

PORĘCZ SCHODÓW SKARPOWYCH								
Nr	Nazwa elementu	Przekrój [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Materiał	Masa [kg]		
						Jedn.[kg/m]	1 szt.	S235
Schody 1 szt.								
1	Pochwyt	Rura Ø35.0/4.0	8,140	1	S235	3,06	24,91	24,91
2	Rura	Rura Ø35.0/4.0	0,294	2	S235	3,06	0,90	1,80
3	Rura	Rura Ø35.0/4.0	0,163	1	S235	3,06	0,50	0,50
4	Rura	Rura Ø35.0/4.0	0,800	1	S235	3,06	2,45	2,45
5	Blacha	Ø 80.0x16.0	0,180	4	S235	10,05	1,81	7,24
Masa razem [kg]:						36,9		
Uwaga: Należy wykonać 2 szt. poręczy.					Masa łączna [kg]:		73,8	



## STOPIEŃ PREFABRYKOWANY

Skala 1:25



### UWAGI:

- Materiał balustrady Stal S235
- Kształtownik balustrady i poręczy Rura 38.0 x 4.0  
W przypadku braku kształtownika w asortymencie zastosować podobny o grubości min. 3.2mm
- Materiał ławy C 25/30
- Stopnie zaprojektowano jako betonowe

### ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

- Ocynk ogniowy (lub metalizacja natryskowa) grubość 70 (200)µm
- Powłoka malarska epoksydowa – poliuretanowa grubość 170µm

NAZWA, ADRES  
OBIEKTU BUDOWLANEGO

WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA:  
„Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka  
w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O  
w km 12+270 w Lewinie Brzeskim

INWESTOR

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Brzegu

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu  
ul. Kardynała Wyszyńskiego 23  
49-300 Brzeg  
telefon: (77)411-38-40  
fax: (77)411-38-45  
email: zdp@zdpbrzeg.pl

PROJEKTANT

**MOST PROJEKT**

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga  
Siedziba Firmy  
Ul. Krzycka 86b/12, 53-020 Wrocław  
NIP: 614-144-84-96  
Pracownia Projektowa  
Pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław  
T: +48 536 800 852  
E: biuro@mostprojekt.com  
W: www.mostprojekt.com

ZADANIE

PROJEKT WYKONAWCZY  
Most nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O  
w km 12+270 w Lewinie Brzeskim

TYTUŁ RYSUNKU

Wypożyczenie. Schody skarpowe.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Zbigniew Stawinoga	mosty	263/DOS/07	
Projektant	mgr inż. Tomasz Sadowski	mosty	WKP/0083/POOM/14	
Opracował				
Sprawdzający	mgr inż. Artur Ochmański		DOS/BM/0409/08	
SKALA	1:200 1:50 1:25 1:10	DATA czerwiec 2019	STADIUM PW	BRANŻA MOSTOWA
				NR RYS. <b>WY.03</b>