

PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul. Słowiańska 18
INWESTOR : Powiat Brzeski
ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Józef Śliwka
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0415-03 analogia	Włazy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		5.60*2*2	m	22.400	
				RAZEM	22.400
3	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 0,72x1,12 m	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		(72.5+17.3)*2	m	179.600	
				RAZEM	179.600
5	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		0.15*(1.0*2.0*2+1.0*1.8*2)	m ³	1.140	
				RAZEM	1.140
6	KNR 4-01 0320-06 analogia	Obsadzenie podstaw klap oddymiających stalowych ocynkowanych	m ²		
		1.0*2.0*2+1.0*1.8*2	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
7	KNR-W 2-02 1204-03 analogia	Kłapy oddymiające z poliwęglanu	m ²		
		2*1.0*2+2*1.0*1.8	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
8	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych ościeży o szer. do 20 cm kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej po osadzonej stolarnie na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1099.08*0.2	m ²	219.816	
				RAZEM	219.816
9	KNR 4-01 1306-01	Demontaż krat okiennych	szt.		
		57	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
10	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.15*0.95*39	m ²	42.608	
		1.15*2.0*3	m ²	6.900	
		1.15*0.6*11	m ²	7.590	
		1.0*1.15	m ²	1.150	
				RAZEM	58.248
11	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		58.248	m ²	58.248	
				RAZEM	58.248
12	KNR 4-01 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.		
		57*6	gniazd.	342.000	
				RAZEM	342.000