

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty Budowlane - Instalacje zwnętrzne
ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul Słowińskiej
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE
BRANŻA : INSTALACYJNO - BUDOWLANE


DATA OPRACOWANIA : 20.07.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2016

Data zatwierdzenia


Kierownik
Referatu Inwestycji i Remontów
Tadeusz Dudek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacje Zewnętrzne - przełożenie kanalizacji Z.S.Z w Brzegu Ul. Słowiańska					
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowniczymi na odległość do 1 km	m ³		
		72	m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm	m ²		
		7.	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		72	m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNR 2-01 0322-0	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
9	KNR-W 2- 18 0403-02	Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 200 mm uszczelnianych zaprawą cementową	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm	godz.		
		96	godz.	96.000	
				RAZEM	96.000
11	KNR 2-01 0607-04	Igłofiltr y o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 4 m	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	Kal. własna	INSPEKCJA CCTV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
15	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
16	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		21.4	m ³	21.400	
				RAZEM	21.400
17	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		84.4	m ³	84.400	
				RAZEM	84.400